

# Sanierung Klinkersockel Fassade

**Standort** 01689 Weinböhla  
**Realisierung** 09/2017 - 06/2018  
**Bauherr** Privatinvestor  
**Auftragsumfang** 66.000,- EUR

**Beschreibung**  
Das durch Bohrungen diverse Einbauelemente beschädigte Mauerwerk wurde durch eine Sanierung 1995 mit Normklinkern entstellt. Unpassende und beschädigte Steine wurden behutsam ausgemauert und durch Klinkern im Rechtsformat mit passender Färbung ersetzt. Dabei wurde die Gestaltung wiederhergestellt und die Fläche neu verfugt.

## Ausgeführte Gewerke

- Reinigung/ Demontage Beschlagsteile
- Dokumentation Schadensbild
- Ausstemmen beschädigter Steine
- Abbruch unpassender Elemente
- Ausmauern mit historischen Steinen
- Ausfugen des Sockelmauerwerks

